

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	<schody terenowe>4.55*2+6.20*2 <chodnik>32.20*2+3.97+3.97-2.24+1.60*2	m m	21.500 73.300	
				RAZEM	94.800
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01	32.20*1.83+3.03*3.97-2.24*0.48	m ²	69.880	
				RAZEM	69.880
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km + koszty składowania gruzu	m ³		
d.1	0108-11	69.88*0.05+94.80*0.20*0.06	m ³	4.632	
				RAZEM	4.632
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 13 poz.3	m ³	4.632	
				RAZEM	4.632
5	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.1	0102-05	poz.2	m ²	69.880	
				RAZEM	69.880
6	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m ²		
d.1	0102-06	Krotność = 2 poz.5	m ²	69.880	
				RAZEM	69.880
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II poz.6*0.20	m ³	13.976	
				RAZEM	13.976
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 13 poz.7	m ³	13.976	
				RAZEM	13.976
2		chodniki budowa			
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	73.3	m	73.300	
				RAZEM	73.300
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	poz.2	m ²	69.880	
				RAZEM	69.880
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostkę brukową do starcza inwestor	m ²		
d.2	0511-03	poz.10	m ²	69.880	
				RAZEM	69.880
3		schody terenowe - roboty rozbiórkowe - wykopy			
12	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.3	0212-03	<schody nr 1>0.28/2*0.12*3.03*12+3.03*4.40*0.30 <schody nr 2>0.33/2*0.15*2.02*16+2.02*6.0*0.30	m ³ m ³	4.610 4.436	
				RAZEM	9.046
13	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.3	0102-03	3.03*4.40*0.35+2.02*6.30*0.35	m ³	9.120	
				RAZEM	9.120
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km + koszty składowania	m ³		
d.3	0108-11	poz.12	m ³	9.046	
				RAZEM	9.046
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-12	Krotność = 13 poz.14	m ³	9.046	
				RAZEM	9.046
16	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
d.3	0108-07	poz.13	m ³	9.120	
				RAZEM	9.120
17	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-08	Krotność = 13 poz.16	m ³	9.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.120
4		Budowa schodów terenowych			
18 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podbeton kostka brukowa 3.03*4.40*0.40+6.50*2.02*0.40	m ³ m ³	 10.585	
				RAZEM	10.585
19 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 99.23	m m	 99.230	
				RAZEM	99.230
20 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.0*6.50+3.03*4.40	m ² m ²	 26.332	
				RAZEM	26.332
21 d.4	KNR 4-01 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV 48.65	m ² m ²	 48.650	
				RAZEM	48.650
5		budowa - schody terenowe - balustrada			
22 d.5	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone 24.60	m m	 24.600	
				RAZEM	24.600
6		Składowanie ziemi i gruzu			
23 d.6	kalk. własna	Koszty składowania gruzu poz.3+poz.13	m ³ m ³	 13.752	
				RAZEM	13.752
24 d.6	kalk. własna	Koszty składowania ziemi poz.5*0.20+poz.13	m ³ m ³	 23.096	
				RAZEM	23.096