

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych <lamperia płyty plisniowe> $(6.04*4+5.60*2+5.64*2-0.90*2)*1.35$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.534	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.534</b>
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> <wejście> $1.55*2.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $0.98*2.10*0.40+1.20*2.10*0.40+(0.08+0.98+1.24+0.31)*3.0*0.15-0.79*1.98*0.15+1.49*3.0*0.1-1.98*0.69*0.10+1.02*3.0*0.15-0.69*1.98*0.15+(0.82+0.65+0.87+0.39)*3.0*0.12-0.69*1.98*0.12+2.39*0.10*2.20-0.69*1.98*2*0.10$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.407	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.407</b>
5	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> <pom 07> $18.88$ <pom 05> $(1.59*4+0.98*2+1.78*2)*3.0-0.69*1.98*3$ <pom> $(0.47*2+1.31*2+1.55*2+0.12*2+1.38*2+0.12*2+1.34*2+0.25*2+0.34*2+2.27*2)*3.0-1.81*0.87$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.880 31.541 53.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.746</b>
6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm $(6.04*5.64+5.60*6.04)*0.15+(4.31*2.56+1.8*0.17+1.59*2.88+2.35*6.36)*0.08$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.653</b>
7	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III $(6.04*5.64+5.60*6.04)*0.14$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.505</b>
8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek $1.80*0.40*0.20+1.50*0.40*0.20+1.40*0.20*0.10+1.40*0.15*0.20+1.40*0.21*0.20*3$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.510</b>
9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek typ L - otwór nowy w ścianie+ nowe drzwi $1.80*2+1.50*2+1.40*9$	m m	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
10	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.40*3	m m	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
11	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 22.35	m m	22.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.350</b>
12	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2.0*14	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
13	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) <lamperia>poz.1*50%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.267	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.267</b>
14	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
15	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.80*2.0+0.90*2.0*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
16	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi składanych w wc 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek systemowych z płyty meblowej w wc $(1.10*3+2.10)*2.0$	szt. szt.	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wejściowych drewnianych lukowych zgodnie z projektem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - klamki 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20	KNR 4-01 0920-32	Założenie na nowym miejscu - wkładki patentowe 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (6.04*5.64+6.04*5.60)*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.431	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.431</b>
22	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 6.04*5.64+5.60*6.04+4.31*2.56+1.8*0.17+1.59*2.88+2.35*6.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98.754	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.754</b>
23	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98.754	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.754</b>
24	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. 68.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.300</b>
25	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.300</b>
26	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwa poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.300</b>
27	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.300</b>
28	KNR 0-16 0155-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm (2.88+2.28+0.39+0.90+1.15+1.76*3.0+2.0*3.0)*3.0-0.90*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.040</b>
29	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0*5	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
30	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> poz.5+poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	156.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.786</b>
31	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych <pom 02>45.6 <pom komunikacji>34.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.600 34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.800</b>
32	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 68.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.300</b>
33	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.300</b>
34	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.33+<wywinięcie na ścianę 10 cm>(5.64*2+5.60*2+6.04*4+2.31*2+1.80*2+1.76*2+2.88*2+2.28*2+3.0*2+3.60*2+11.56*2-0.90*13)*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.632</b>
35	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.34	m <sup>2</sup>	77.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.632</b>
36	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 6.3+2.8+1.6+13.7+5.8+4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
37	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną  <05+0,4>1.15*2.0+(1.78*2+1.59*4+1.0*2)*2.10-0.90*2.10*2-0.80*2.10*2 <pom 06+09>(2.27*2+0.25*2+0.34*2+6.32*2+2.27*2)*2.10-0.90*2.10*2 <pom 07+08>10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.192 44.310 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.502</b>
38	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> - anodowany kątownik aluminiowy (4+3+9)*2.10	m m	33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
39	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> <sufity>185.10 <ściany> <pom 01>(2.68*2-1.46+0.97*2+0.75*2+3.03*2+1.63*2+1.07*2+0.43*2+4.92*2+2.91*2+2.71*2)*3.0-1.0*2.10-1.55*2.0-1.63*2.0*2-1.66*2.0 <pom 02>(11.56*2+3.0*2+3.60*2-1.0*2.10-0.90*2.0*5)*3.0 <pom 03>6.04*5.64*3.0+6.04*5.60*3.0-0.90*2.0*31.20*2.10-1.50*1.70*6+0.17*1.50*12+1.70*0.17*6 <pom 08+07>(2.56*2*2+2.31*2+1.80*2)*3.0-0.80*3.0*2-0.90*2.0*2-18.88 <pom 05>(1.78*2+1.59*2*2+1.0*2)*0.90 <pom 04>(2.88*2+2.28*2)*3.0-0.90*2.10*2-1.15*2.0 <pom 06+09>(6.32*2+2.27*2*2+0.34*2+0.25*2)*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	185.100 107.180 75.660 75.227 28.100 10.728 24.880 20.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>527.485</b>
40	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.39-185.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	342.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>342.385</b>
41	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 185.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	185.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.100</b>
42	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	527.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>527.485</b>
43	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	342.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>342.385</b>
44	KNR 4-01 1208-01	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków  <lameria >(6.04*4+5.64*2+5.60*2+11.56*2+3.60*2+2.31+1.80+1.70+2.88*2+2.28*2+0.97*2+1.07*2+4.92*2+2.68+3.03*3+1.63*2+0.75*2+2.71*2+2.91*2-0.90*12-1.55-1.63*2-1.66)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	176.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.265</b>
45	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> <przeszklenia fix>4.50*1.0*2.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.250</b>
46	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH <naroża>111.23	m m	111.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.230</b>
47	kalk. własna	Wykonanie konstrukcji i obicie płytami osb i pvc wraz z listwami podestu ewakuacyjnego w środku budynku i wykonanie podestu z kostki brukowej wraz z wykonaniem nasypu na zewnątrz budynku w celu ewakuacji 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy na grzejniki 1.50*4+1.40+1.20*2	m m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
49	kalk. własna	Dostawa i montaż klamek do okien pvc z wkładką patentową 15	szt szt	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
50	kalk. własna	Dostawa i montaż nawietrzaka do okna w wc	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km poz.4+poz.5*0.02+poz.6+poz.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	19.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.645</b>
52	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.51	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	19.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.645</b>
53	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.505</b>
54	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.505</b>
55	kalk. własna	Koszty składowania gruzu poz.52	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	19.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.645</b>
56	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 185.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	185.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.100</b>
57	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską 50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>